

工 事 概 要

東京都住宅供給公社

1. 件 名 コーシャハイム坂下（A～E号棟）ほか1団地 換気設備改修工事
2. 工事場所 板橋区坂下3-10-Aほか
3. 工 期 契約日の日より 115 日間

4. 工事概要

本工事は、標記住宅の換気扇等を取替える工事である。

【工事対象】

コーシャハイム坂下	A～E号棟	7階建	廊下型	190戸（換気扇取替済1戸）
コーシャハイム前野町	1号棟	6階建	廊下型	121戸
工事対象住戸		計	311戸	

【主な工事内容】

台所のレンジフード及び洗面脱衣所、便所の換気扇の取替。

- *換気扇類は、「長期使用製品安全表示制度」に基づく表示がある機器とし、「設計上の標準使用期間」が「15年」以上の機器とすること。
- *施工対象範囲及び周辺の以下の部位について、不具合等を発見した場合は、速やかに公社監督員に報告し、補修等の対応について協議すること。
- ・住戸分電盤への漏電遮断器未設置
- ・台所吊戸棚のガタツキ
- ・その他不具合のある部位

5. 注意事項

- 1) 本工事は、工事標準仕様書（機械設備）によること。
- 2) 工事の施工にあたっては労働安全衛生法等の基準に従って、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害及び事故の防止に努めること。また、大型車輛及びクレーン等（クレーン付きトラック含む）による資機材の搬出入時や建設機械等が移動する時には、誘導員を配置すること。重点点検工事における仮設足場の架け払いは、原則として、施設休館日とすること。
- 3) 施工に際しては、居住者の日常生活に支障を来さぬよう、十分に配慮し工事を行うこと。
- 4) 工事着手前に、監督員と協議のうえ必要に応じ居住者説明会を行うと共に、現場代理人を現場に常駐させること。（工事請負契約書約款第9条第3項の規定の場合を除く）
- 5) 工事完了確認書等の個人情報、盗難・紛失等も含め情報が漏洩することの無いよう適正に管理すること。なお、個人情報は現場仮設事務所及び車中で保管せず、自社事務所にて保管すること。
- 6) 本工事は重点点検工事及び点検強化工事に該当しない。
- 7) 既存換気扇の風量及び取替え後の換気風量を測定し、記録に残すこと。
- 8) 台所壁面等の塗材はアスベスト含有塗材とみなし、関係法令、条例及び工事標準仕様書に従い適切に処理すること。また、石綿に関わる作業は、石綿作業主任者を選任し、特別教育を受講者が従事し、元請業者にて、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置すること。
- 9) 本工事は「東京都における公共工事の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策ガイドライン」に基づき施工すること。