

工 事 概 要

東京都住宅供給公社

- | | | | |
|------------|---------------------------|--------------|--|
| 1. 件 名 | トミンハイム鑑水 道路、駐車場改修及び敷地整備工事 | | |
| 2. 工 事 場 所 | 八王子市鑑水2-82 | | |
| 3. 工 期 | 契約日の日より
または | 200 日間
まで | |

4. 工 事 概 要

本工事は、上記団地内の道路、駐車場改修及び敷地整備を行う。

[施工規模]

土工及び撤去工 アスファルト舗装撤去5315㎡、L形側溝撤去548.6m、中低木撤去1032本 ほか一式
街築工 L形側溝401m、L形側溝ブロック51.6m、縁石325.9m、縁石ブロック98.4m、街渠87.5m、スチールエッジ374m
排水工 人孔蓋15箇所、取付管28.0m、L形雨水樹28箇所、L形雨水樹縁塊・蓋取替5箇所、塩ビ樹2箇所
舗装工 透水性アスファルト舗装3786㎡、アスファルト舗装505.8㎡、薄層カー舗装779㎡、透水コンクリート舗装632㎡、
コンクリート舗装14.1㎡、透水性インターロッキング舗装632㎡、インターロッキング舗装23.6㎡
施設工 車止め8基、ラバーポール15基、アイドリングストップ看板2基、コンクリートウォール30.2m
駐車場施設工 区画線1366.3m、路面標示7箇所、車輪止め376箇所、車いすマーク1箇所、区画番号500文字
植栽工 セイヨウベニカメチ483本、オムラサキツツジ792本、生垣支柱241m、客土24.7m³

- ・交通誘導警備員 延べ360人
- ・施工区域が移動しない箇所は、原則としてガードフェンス(固定さく:高さ1.2m以上)等で全周を囲うとともに、立ち入り禁止の表示を行い第三者災害の防止を図る。
それ以外の箇所は必要に応じた規制・保安方法を示し、監督員の確認を得て安全管理を行う。

5. 注 意 事 項

- 1) 本工事は、工事標準仕様書(土木・造園)によること。
- 2) 工事の施工にあたっては労働安全衛生法等の基準に従って、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害及び事故の防止に努めること。また、大型車輛及びクレーン等(クレーン付きトラック車含む)による資機材の搬出入時や建設機械等が移動する時には、誘導員を配置すること。
重点点検工事における仮設足場の架け払いは、原則として、施設休館日とすること。
- 3) 施工に際しては、居住者の日常生活に支障を来さぬよう、十分に配慮し工事を行うこと。
- 4) 工事着手前に、監督員と協議のうえ必要に応じ居住者説明会を行うと共に、現場代理人を現場に常駐させること。
- 5) 重点点検工事とは、工事中に第三者に損害・被害を及ぼす危険性の高い工事のことをいう。
なお、本工事は重点点検工事に該当する。
- 6) 施工対象範囲及び周辺の以下の部位について、不具合を発見した場合は、速やかに公社監督員に報告し、補修等の対応について協議すること。
 - ・屋外灯支柱の著しい腐食
 - ・その他不具合のある部位